

Poznań, dnia 18.10.2016 roku

Ogród Zoologiczny w Poznaniu
Numer sprawy: ST/271-9/2016

Dot. **Wykonanie wybiegu dla wielbłądów na terenie Nowego ZOO w Poznaniu**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) do dnia 18 października 2016 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące postępowania na Wykonanie wybiegu dla wielbłądów na terenie Nowego ZOO w Poznaniu

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Uprzejmie proszę o umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego przedmiaru robót na "Wykonanie wybiegu dla wielbłądów na terenie Nowego ZOO w Poznaniu "

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej przedmiotowy dokument w dniu 11 października 2016 roku

Pytanie nr 2

W projekcie w opisie prac wykończeniowych jest zapis iż parapety wewnętrzne mają być komorowe z PCV. Natomiast w przedmiarze w pozycji 30 uwzględnione zostały parapety lastricowe. Prosimy o podanie jakie parapety uwzględnić przy wycenie oraz wprowadzić zmiany przedmiarze.

Odpowiedź:

Należy zastosować parapety wewnętrzne mają być komorowe z PCV, czyli zgodne z projektem budowlanym.

Pytanie nr 3

W projekcie jest zapis „ Wokół budynku przewiduje się opaskę betonową szer. 0,50m. Nie została ona uwzględniona w przedmiarze. Prosimy o dopisanie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Proszę ująć opaskę betonową analogia - KNR 2-02 0201 01 3,01 m³.

Pytanie nr 4

W przedmiarze w pozycji 56 zostało przyjęte „Ogrodzenie z lin na słupach stalowych ocynkowanych z uchwytyami do lin z rur śr. 100mm o rozstawie 3m obsadzonych w gruncie i obetonowanych. Natomiast w opisie w projekcie jest napisane iż ogrodzenie ma być z trzech poziomych poprzeczek z półokrągłaka mocowanych do pionowych słupków co 1,5m wykonanych z półokrągłaka drewnianego o średnicy 80mm. Z kolei na rysunku PB-A10 są wysowne okrągłaki drewniane o średnicy 100mm.

Prosimy o wyjaśnienie jakie ogrodzenie należy przyjąć do wyceny i o zmianę przedmiaru.

Odpowiedź:

Projekt przewiduje do wyboru dwa ogrodzenia, przy czym należy zastosować ogrodzenie ze słupków stalowych ocynkowanych z liną polipropylenową, tj, zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 5

Na rysunku PB-A10 stopa fundamentowa jest osadzona w gruncie na głębokości 50cm i wystaje powyżej gruntu 2cm. Biorąc pod uwagę strefę przemarzania gruntu która wynosi między 0,8-1,0m stopa powinna mieć większą wysokość .

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmianę w tym zakresie - stopa fundamentowa powinna być osadzona w gruncie na głębokości 0,8m.

Pytanie nr 6

W przedmiarze brak pozycji odnośnie wykonania stopy fundamentowej pod ogrodzenie oraz robót ziemnych związanych z wykonaniem ogrodzenia.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakującą pozycję.

Odpowiedź:

Zapis ten w przedmiarze uwzględniony został w całości w pozycji wykonania ogrodzenia obsadzenie słupków stalowych w gruncie.

Pytanie nr 7

Brak w przedmiarze pozycji odnośnie demontażu istniejącego ogrodzenia fosowego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakującą pozycję.

Odpowiedź:

W/w ogrodzenie zostanie usunięte przez Zamawiającego we własnym zakresie.

Pytanie nr 8

Na rysunku nr PB-A03 w pomieszczeniu 1 kwarantanna jest zapis , iż posadzka ma być ceglana natomiast w przedmiarze nie została ona uwzględniona. Prosimy o dopisanie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Posadzka cementowa jak we wszystkich pomieszczeniach.

Pytanie nr 9

W przedmiarze ze wszystkich pomieszczeniach została przyjęta posadzka cementowa o gr.10cm. Natomiast w opisie i na rysunkach są rozbieżności oraz warstwy są inne niż w przedmiarze. Na rzucie są posadzki lastryko, betonowe oraz ceglane, w opisie jest zapis iż posadzki mają być gresowe na korytarzu i w pomieszczeniach socjalnych a betonowe w zaskoku i w kwarantannie . Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności opisu, rysunków i przedmiaru oraz podanie jakie posadzki mają być przyjęte przy wycenie.

Prosimy o zawarcie zmian w przedmiarze.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wykonania posadzki cementowej we wszystkich pomieszczeniach.

Pytanie nr 10

W przedmiarze została przyjęta izolacja asfaltowa w pomieszczeniu 2 oraz 3 natomiast na przekroju jest zastosowana folia jako izolacja przeciwwilgociowa a w opisie jest zapis ze należy zastosować folię polietylenową na płytach ze styropianu. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności opisu, rysunków i przedmiaru oraz podanie jaka izolacja ma być przyjęta przy wycenie. Prosimy o zawarcie zmian w przedmiarze.

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje, że powinna zostać zastosowana folia izolacyjna.

Pytanie nr 11

*Brak w przedmiarze pozycji odnośnie izolacji pionowej fundamentów.
Prosimy o dopisanie pozycji w przedmiarze.*

Odpowiedź:

Izolacja pionowa ścian i KNR 2-020603-01 obmiar 95,36m² KNR 2-020603-02 obmiar 95,36m²

Pytanie nr 12

Brak w przedmiarze pozycji odnośnie izolacji pionowej oraz poziomej ścian fundamentowych. Prosimy o dopisanie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 11. Pozycja zawarta w pkt.11

Pytanie nr 13

W przedmiarze brak pozycji odnośnie wykonania wieńca. Jest tylko pozycja odnośnie zbrojenia. Prosimy o dopisanie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Należy zastosować KNR-W 2-0220225-04 3,41m³

Pytanie nr 14

*W przedmiarze przyjęto niewłaściwą szerokość podbetonu pod ławy fundamentowe. Zgodnie z rysunkiem szerokość wynosi 0,80m a nie 0,60m.
Prosimy o zmianę w przedmiarze.*

Odpowiedź:

Proszę zastosować 0,8m

Pytanie nr 15

W przedmiarze brak pozycji na wykonanie podbetonu pod stopy fundamentowe. Prosimy o dopisanie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Proszę zastosować pozycję KNR 2-02 0202-02 wykonanie warstwy podbetonu 0,48m³

Pytanie nr 16

Czy istnieją projekty dla instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku stajni dla wielbłądów?

Odpowiedź:

Projekt nie obejmuje instalacji sanitarnych i elektrycznych

Pytanie nr 17

Przedmiar na przyłącza wodociągowe i energetyczne nie uwzględnia podłączenia tych instalacji do budynku ani też gdziekolwiek, proszę o dołączenie projektu lub uzupełnienie przedmiaru o roboty polegające na wykonaniu podłączeń do odbiorów mediów.

Odpowiedź:

W przedmiarze przewidziano doprowadzenie mediów do budynku bez ich rozprowadzenia. Woda zakończona zaworem lub korkiem odcinającym. Natomiast zasilanie energetyczne szafką typu ZK usytuowaną przy budynku.

Pytanie nr 18

W przedmiarze brak pozycji na dostawę i montaż "pastucha elektrycznego" - proszę o dodanie takiej pozycji- jest w projekcie brak w przedmiarze.

Odpowiedź:

Proszę uwzględnić dostawę elektryzatora

Pytanie nr 19

Proszę o usunięcie z przedmiaru w przypadku robót elektrycznych pozycji -wykopy ponieważ te roboty są ujęte w pozycji na układanie kabla .

Odpowiedź:

Pozycja ta ma zastosowanie jako mechaniczne przygotowanie terenu pod wykop. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 20

Proszę o podanie przekroju kabla.

Odpowiedź:

YKY 5*10mm²

Pytanie nr 21

Proszę o podanie na jakiej głębokości ma być wykonany przecisk?

Odpowiedź:

1,5 m